

7m 77469
 TRS 80590

3590000 Z 3590318 1 H 67.355 7/11/08 67.355
 MT 318 pt.B Az Alt. pt.B.
 Az Mt

1 3590000 1790000


2

3 1184759
 4 1314829
 5 1905211
 6 1550725
 7 3322237
 8 3384514
 9 3923916
 10 3792935

Mt 3'18"

2 1185112 3 H 21.939 pt.L ← 21.939
 2 1315147 4 H 25.593 pt.L 25.593
 2 1905529 5 H 30.590 pt.L 30.590
 2 1551093 6 H 47.694 pt.L 47.694
 2 3322555 7 H 17.316 pt.L 17.316
 2 3384832 8 H 23.002 pt.L 23.002
 2 3924239 9 H 28.896 pt.L 28.896
 2 3792753 10 H 52.768 pt.L 52.768

1 3590000 1790000 2851028 Z 2851396 11 H 37.033 37.033
 2 MT 3'18" 37.0435
 11 2851028 851028
 pt.B
 2 851028 2851028 1800928 11 1801296 12 H 80.631 80.631
 11 MT 3'18" 1557
 12 1800928 00928
 pt.L ←



Penilik: JRS80590 Tmn Tynton Tarikh: 07/11/2008

Stn. 2 Koordinat: S9250 T3653 Selangor

T.R. 1 B.K. Ms.

Tiodolit Satu bah. aras ufuk:

Waktu	Sasaran	Ufuk	Gelembong	Puguk
	T.R.	359 00 00		
8 05	M.H.	108 02 45	74 48 17	Waktu purata 8 05 30
8 05	M.H.	107 30 04	74 42 01	Beza dari U.T. - 8 00 00
8 06	M.H.	287 30 43	285 25 04	U.T. 0 05 30
8 06	M.H.	288 04 56	285 28 45	Deklinasi - 16 19 24
	T.R.	178 59 55		
	T.R.	359 00 00		
8 07	M.H.	108 06 25	74 23 35	Waktu purata 8 07 30
8 07	M.H.	107 33 28	74 18 20	Beza dari U.T. - 8 00 00
8 08	M.H.	287 34 00	285 47 15	U.T. 0 07 30
8 08	M.H.	288 08 26	285 52 31	Deklinasi - 16 19 25
	T.R.	178 59 55		

	Set 1	Set 2
Sudut pugak	15 20 53	15 44 28
Pembetulan	- 0 03 02	- 0 02 57
Altitud	15 17 51	15 41 31
Jarak kutub	106 19 24	106 19 25
Latitud	3 05 26	3 05 26
Azimut M.H. yang dikira	107 51 10	107 54 39
Purata ke M.H.	107 47 07	107 50 35
Selisih:	0 04 03	0 04 04
Purata ke T.R.	358 59 58	358 59 58
Azimuth T.R. sebenar	359 04 01	359 04 02
Pembetulan aras	+ 0 00 00	+ 0 00 00
Tirusan	- 0 00 44	- 0 00 44
Bering grid T.R.	359 03 17	359 03 18

Purata bering grid T.R. 359 03 18

Tmn Tngk.

Aras

Dibuat untuk

33

Tarikh

27.05.2010

Ke

Pandangan
Belakang

Pandangan
Antara

Pandangan
Hadapan

Naik

Turun

Aras Yang
Dilaras

Jarak

Catitan 2806 m/s 22

2.637

(18.65)

1.085

(3.93)

0.688

(2.28)

79.192

80.788

81.185

78m F1

F2

78m F1/F2

nail on top of sump. RC: 79.192

nail di atas tangga kedai no 88.

no 88 → just below mying rooming.
Jln mufon bent.

8m 2505

Tarikh 7 vii Aras

Daripada W2078 3 unit sh.p.kit.

Dibuat untuk 22

Ke

Pandangan Belakang	Pandangan Antara	Pandangan Hadapan	Naik	Turun	Aras Yang Dilaras
1.306 (18.29)					79.721
1.527 (15.01)	1.805	(15.92)			79.222
1.557 (15.10)					79.192
1.289 (18.23)	2.389	(17.77)			
1.072 (13.52)	1.723	(15.65)			
0.838 (10.98)	1.251	(18.19)			
0.620 (2.03)	0.285	(20.99)			
0.790 (2.60)	3.398	(10.98)			
1.230 (18.08)	1.892	(6.08)			
0.916 (13.01)	2.128	(6.98)			
0.916 (13.00)	2.207	(17.28)			
1.010 (13.31)	2.352	(17.72)			
0.785 (2.55)	1.192	(13.91)			
1.180 (13.87)	2.852	(18.20)			
	0.892	(29.3)			
15.126	21.399				
2993 (19.82)	1.933	(19.70)			79.222
					80.782

Jarak	Catitan
	STN F1
	STN K2
	78M F1
	901
	902
	903
	908
	905
	906
	902
	908
	909
	910
	914
	BM N505 (K.C. 73.512)
	STN K2
	STN N10