

SEL 71/ Sy B-fuk Lit 69319

Kapitelnummer

Seite

Brutto-Menge

19/11/2011

Datum Sanjpadh

2 2255951 1 4
pk.B A3 Ak. pk.B
Dgn MY

106.698

106.698

1 2255951 755951 600017 2 600017 3 4

129.269

129.269

2
3 600017 2900017

pk.B

2-7 2290212

2 2290212 7 4

92.593

pk.C

92.593

2-5 335300

2 335300 5 4

63.950

pk

63.950

2 2900017 600017 133228 3 133228 6 4


99.226

99.226

3
6 133228 1933228

pk.B

BANDAR SUNGAI BUKIT
DAERAH GOMBAK.
TANPA SKALA



TERAPAN MATAHARI BAGI AZIMUT

Penilik

Hari

Tarikh

Bulan

Tahun

Pegawai

No.

R.M.

No.

Terdapat di

No.

No.

No. Azimut

Penilik: SEL417 Hospital BKB5 Tarikh: 14/11/2011

Stn. 2 Koordinat: U4728 B13904 Selangor

T.R. 1 B.K. Ms.

Tiodolit Satu bah. aras ufuk:

Waktu	Sasaran	Ufuk	Gelembong	Puguk	
	T.R.	226 00 45			
8 17	M.H.	110 31 17	71 42 36	Waktu purata	8 17 30
8 17	M.H.	109 58 10	71 35 43	Beza dari U.T. -	8 00 00
8 18	M.H.	289 59 53	288 30 47	U.T.	0 17 30
8 18	M.H.	290 34 58	288 37 30	Deklinasi	- 18 04 31
	T.R.	46 00 35			
	T.R.	226 00 45			
8 19	M.H.	110 35 50	71 16 02	Waktu purata	8 19 30
8 19	M.H.	110 02 34	71 11 48	Beza dari U.T. -	8 00 00
8 20	M.H.	290 04 15	288 54 48	U.T.	0 19 30
8 20	M.H.	290 39 39	289 00 59	Deklinasi	- 18 04 32
	T.R.	46 00 35			

	Set 1	Set 2
Sudut pugak	18 27 30	18 51 59
Pembetulan	- 0 02 30	- 0 02 26
Altitud	18 25 00	18 49 33
Jarak kutub	108 04 31	108 04 32
Latitud	3 13 01	3 13 01
Azimut M.H. yang dikira	110 15 28	110 20 01
Purata ke M.H.	110 16 05	110 20 35
Selisih:	- 0 00 37	- 0 00 34
Purata ke T.R.	226 00 40	226 00 40
Azimuth T.R. sebenar	226 00 03	226 00 06
Pembetulan aras	+ 0 00 00	+ 0 00 00
Tirusan	- 0 00 14	- 0 00 14
Bering grid T.R.	225 59 49	225 59 52

Purata bering grid T.R. 225 59 51